

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 126 451.00 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 126 451.00 руб.

Директор ООО «ЖЭУ-4» _____ Жданова Э.Р.

« _____ » _____ 20 _____ г.

« _____ » _____ 20 _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13/1-Б/20

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №31а по ул. Горького, №20 по ул. Правдухина, в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	145.704 тыс. руб.	920.303 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.731 тыс. чел. ч	0.731 тыс. чел. ч
Сметная заработная плата:	8.092 тыс. руб.	109.771 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	174.845 тыс. руб.	1 104.364 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт дворовых проездов											
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.4763 4	5 531.23	2 557.61	2 973.63 512.23	2 635	1 218	1 416 244	26 284.18	16 511.27	9 772.91 3 308.56
	Объем: 793.9*0.06										
2.	E68-14-2 Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м	2.56	982.39	553.14	429.25 77.82	2 515	1 416	1 099 199	26 760.75	19 191.34	7 569.41 2 701.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	T01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	51.34	13.61	1.53	8.02 1.00	699	79	412 51	6 465.11	1 066.13	2 584.40 692.98
4.	T03-21-01-039 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км, 1 т груза	51.34	28.42		28.42	1 459		1 459	6 854.40		6 854.40
5.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 793.9*0.08	0.6351 2	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	2 480	157 14	2 309 214	15 310.00	2 130.16 102.08	13 077.76 2 903.75
6.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.63512)*126.0	80.025 12	122.00	122.00		9 763	9 763		41 511.43	41 511.43	
7.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 793.9*1.2/1000	0.9526 8	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	2 953	2 914	39 8	14 034.15	13 754.66	279.49 111.61
8.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.7939	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	2 555	370 195	1 991 252	19 157.81	5 013.10 1 352.33	12 792.38 3 420.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (0.7939)*96.6	76.690 74	426.00	426.00		32 670	32 670		172 107.82	172 107.82	
10.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия Объем: 793.9*4	3.1756	8.92	1.09 4.24	3.59	28	3 13	11	153.22	47.12 63.60	42.50
11.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (3.1756)*12.1	38.424 76	426.00	426.00		16 369	16 369		86 232.08	86 232.08	
12.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	3.49	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	16 357	2 838 13 186	333 39	104 689.82	38 479.04 64 223.01	1 987.76 525.50
13.	C403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Объем: (3.49)*100.0	349	60.67	60.67		21 174	21 174		121 029.71	121 029.71	
Раздел 1. 2											
Оборудование парковок для автотранспортных средств											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	E01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0115 5	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	112	4	108 18	809.43	55.62 0.25	753.55 247.27
15.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0231	1 746.21	1 746.21		40	40		547.01	547.01	
16.	T03-21-01-039 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза	19.4	28.42		28.42	551		551	2 590.09		2 590.09
17.	E27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 77*0.06	0.0462	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	124	Z 1	115 11	735.10	99.86 7.43	627.82 142.45
18.	S408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.0462)*(122)	5.6364	116.00	116.00		654	654		2 098.09	2 098.09	
19.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 77*0.09	0.0693	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	271	17 2	252 23	1 670.52	232.43 11.14	1 426.96 316.84

13/1-5/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.0693)*126.0	8.7318	122.00	122.00		1 065	1 065		4 529.45	4 529.45	
21.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 77*0.8/1000	0.0616	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	191	188	3 1	907.44	889.37	18.07 7.22
22.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.077	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	248	36 19	193 24	1 858.11	486.22 131.16	1 240.73 331.71
23.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэдромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.077)*96.6	7.4382	426.00	426.00		3 169	3 169		16 692.66	16 692.66	
24.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия Объем: 77*4	0.308	8.92	1.09 4.24	3.59	3	1	1	14.86	4.57 6.17	4.12
25.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэдромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.308)*12.1	3.7268	426.00	426.00		1 588	1 588		8 363.61	8 363.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.37	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	1 734	301 1 398	35 4	11 098.92	4 079.44 6 808.74	210.74 55.71
27.	C403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	37	60.67	60.67		2 245	2 245		12 831.23	12 831.23	
28.	E27-09-017-01 Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной, 1 км линии	0.012	9 402.18	35.39 9 028.00	338.79 14.78	113	108	4	483.81	5.76 465.19	12.86 2.41
Ремонт тротуаров											
29.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций Объем: 46.4*0.04	0.0185 6	5 531.23	2 557.61	2 973.63 512.23	103	47	55 10	1 024.13	643.34	380.79 128.91
30.	T01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	2.5	4.12		3.50 0.39	11		9 1	76.16		54.90 13.29
31.	T03-21-01-039 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км, 1 т груза	2.5	28.42		28.42	71		71	333.78		333.78

13/1-5/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	E27-04-001-04 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0417 6	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	163	10 1	152 14	1 006.65	140.06 6.71	859.88 190.93
	Объем: 46.4*0.09										
33.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	5.2617 6	122.00	122.00		642	642		2 729.43	2 729.43	
	Объем: (0.04176)*126.0										
34.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.0371 2	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	115	114	2	546.82	535.93	10.89 4.35
	Объем: 46.4*0.8/1000										
35.	E27-07-001-01 устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	0.464	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	205	82 110	13	1 653.17	1 116.19 469.08	67.90 4.35
36.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	3.3129 6	426.00	426.00		1 411	1 411		7 434.88	7 434.88	
	Объем: (0.464)*7.14										
37.	E27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия	0.928	30.41	27.24	3.18	28	25	3	358.13	342.54	15.59
	Объем: 46.4*2										

13/1-5/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (0.928)*1.21	1.1228 8	426.00	426.00		478	478		2 519.94	2 519.94	
39.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	0.4	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	1 875	325 1 511	38 4	11 998.83	4 410.21 7 360.80	227.82 60.23
40.	C403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Объем: (0.4)*100.0	40	24.85	24.85		994	994		5 856.40	5 856.40	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	129 861	6 975 111 997	10 674 1 117	741 359.13	94 601.41	63 797.50
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 070	6 896 111 997	8 172 1 065	725 039.59	93 535.28	51 379.93
МАТЕРИАЛОВ -	92 222			483 936.73	580 124.38	14 463.45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 29; %=121 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 39; %=81 - по стр. 14; %=68 - по стр. 15)	10 078			116 247.35		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 29; %=65 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 39; %=34 - по стр. 14; %=31 - по стр. 15)	5 765			62 696.85		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	142 913			903 983.79		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 791	79	2 502 52	16 319.54	1 066.13	12 417.57 706.27
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 30)	131			1 772.40		
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 30)	79			1 063.44		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 791			16 319.54		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	145 704			920 303.33		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 078			116 247.35		

13/1-5/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										
	НДС 20%										
	ВСЕГО С НДС										
	Разработка ПСД -2,0%										
	ВСЕГО										
	%НР										
	%СП										
						5 765			62 696.85		
						29 141			184 060.67		
						174 845			1 104 364.00		
						3 497			22 087.00		
						178 342			1 126 451.00		
						125			105.90		
						71			57.12		

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)